

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bauvorhaben:

ca. m² EROSIONSSCHUTZMATTEN

z. B. GREENFIELDS® - Fasermatte
Fasermatten aus % Stroh* /% Kokos*
..... g/m²
mit* / ohne* Saatgut
im PP-Netz* / im Jute-Netz*

oder gleichwertig

fachgerecht auf der Böschung ausrollen und befestigen.
Befestigung auf der Fläche mit Drahtbügeln*/Holzpflöcken
L= 230*, 300*, 400* mm. 2,5 Stück/m²
Befestigung am oberen Rand in Ankergräben (Verwaehrgraben)
(ca. 20 x 20 cm)
Verlegung entsprechend Einbauvorschrift des Herstellers.

Überlappungen bei senkrechten Längsstößen mindestens 10 cm.
Überlappungen bei waagerechten Querstößen mindestens 20 cm.
Die Matten dürfen nicht befahren werden.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. Überlappungen und Ankergräben werden nicht extra vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden.

***Matten mit Saatgut:**

Sie sind sofort nach Eintreffen auf der Baustelle zu verlegen. Bei Einbauverzögerung ist ein geeigneter Schutz vor Keimung der Saat vorzuhalten. Der Untergrund muß glatt sein und die Matten müssen vollflächig aufliegen. Bei Bedarf durch Mutterbodenanwurf in geeigneter Menge zusätzlich sichern.

Liefernachweis: IGG-Vertretung
Unger & Bultmann oHG
Geotextilien
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102- 20499-0 Fax 20499-66

Einheitspreis €/m²

** = Unzutreffendes bitte streichen*