

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Bauvorhaben:

**Herstellung von
..... lfdm senkrechte Maulwurfsperre**

**z. B. Mol EX - F
PEHD-Sperrbahn
mit beidseitig extra spitzen Noppen
Höhe 0,55m
Dicke ca. 6mm
oder gleichwertig**

mit der Oberkante ca. 2cm unterhalb der Geländeoberfläche senkrecht in einem Graben einbauen. Der Graben ist außerhalb der Rasenfläche auszuheben und nach Einbringen der Sperrbahn mit gleichem Verdichtungsgrad wie vorgefunden wieder zu verfüllen. Mutterboden ist in gleicher Stärke wie vorgefunden aufzubringen. Geeignete Grabenbreite nach Wahl des AN.

Überlappungen der einzelnen Rollen sind mindestens 15 cm breit auszuführen. Die überlappenden Kanten müssen absolut wellenfrei und direkt aufeinander liegend eingebaut werden. Falls erforderlich mit geeigneten Mittel bis Einbaufertigzustand fixieren.

Abgerechnet wird die erzielte Länge des senkrechten Maulwurfschutzes. Herstellen und geländegerechtes Verfüllen des Grabens, Zwischenlagerung des Aushubbodens, Überlappungen und Fixiermittel werden nicht vergütet und müssen in den Einheitspreis eingerechnet werden.

**Liefernachweis: Unger & Bultmann oHG
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102- 20 499-0 Fax 20 499-66**

Einheitspreis € / lfdm