

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Bauvorhaben:

ca. lfdm Linienentwässerung

**offene Beton-Trapezsohlschale
aus bewehrtem Beton**

güte- und fremdüberwacht

z.B. PREFAEST - Graben

Querschnitt

2000 cm²	Nr. 821*	Baulänge 0,75m ohne Falzverbindung
1800 cm²	Nr. 941*	Baulänge 2,45m°
4960 cm²	Nr. 961*	Baulänge 2,45m°
8000 cm²	Nr. 911*	Baulänge 2,45m°
5000 cm²	Nr. 921*	Baulänge 2,45m°
11250 cm²	Nr. 971*	Baulänge 2,40m° mit Falzverbindung

mit Bremsplatte* (nur für Graben 961 und 921)

oder gleichwertig

**fachgerecht auf Magerbeton / verdichtetem Sandbett / verdichtetem Splittbett* der Pos. einschließlich aller Nebenarbeiten verlegen.
Sohlschalen aus möglichst langen Profilen verwenden!**

Dauerelastischer öl- und benzinbeständiger Verguß der Falzfuge*
(gilt nicht für Graben 821)

Das Herstellen von Passlängen wird nicht gesondert vergütet. Sie sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird der mittige Längsverlauf des Grabens.

Liefernachweis: PREFAEST

**Vertretung: Unger & Bultmann oHG
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102-20499-0
FAX: 04102-20499-66
ub@ungergeo.de
www.sohlschale.de**

*** Nichtzutreffendes bitte streichen**